


Техническое задание


на ремонтно-строительные работы по ремонту кровли и покраску фасада корпуса 24А по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1. Ремонт мягкой рулонной кровли			
1	Разборка примыканий кровель из рулонных материалов в 2-3 слоя	п.м.	35,83
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2-3 слоя	м2	137,61
3	Ремонт кирпичной кладки парапетных стен отдельными местами	м3	0,5
4	Штукатурка стен в местах примыкания кровельного изоляционного материала на высоту 500мм	м2	17,92
5	Обмазка битумным праймером поверхности основания кровли под водоизоляционный кровельный ковер	м2	137,61
6	Обмазка битумным праймером поверхности примыканий кровли с заведением на парапеты	м2	17,92
7	Устройство металлических оцинкованных отливов с капельником по периметру кровли шириной 300мм в двухэтажной и трехэтажной части корпуса с пристройкой	п.м.	20,76
8	Устройство металлических оцинкованных Г-образных отливов с капельником по периметру кровли пристройки размерами 200x150	п.м.	30,97
9	Устройство металлического жёлоба Г-образного 300x400 в местах примыкания пристройки к стене 2-х этажной части корпуса (организация водоотвода)	п.м.	5,65
10	Монтаж водосборной воронки жёлоба D1=90мм в пристройке	шт.	4,0
11	Монтаж водосточной металлической оцинкованной трубы D=75мм в пристройке	п.м.	13,7
12	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя (нижний слой Технониколь Унифлекс ТПП -4,0; верхний слой Технониколь Унифлекс ТКП-5.0) в двухэтажной и трехэтажной части корпуса с пристройкой	м2	145,4
13	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя с заведением на парапеты (нижний слой Технониколь Унифлекс ТПП -4,0; верхний слой Технониколь Унифлекс ТКП-5.0) в двухэтажной и трехэтажной части корпуса с пристройкой	п.м.	39,93
14	Монтаж металлических оцинкованных парапетных крышек 150x300x150	п.м.	33,98
2. Ремонт стен фасада со стороны корпуса 23			
15	Демонтаж деформированного металлического отлива с карнизного свеса 375x150мм	п.м.	7,65
16	Срезка железобетонного выступа на фасаде	м3	1,0
17	Перекладка кирпичного карниза с перевязкой со старой кладкой в 4 кирпича в двухэтажной и трехэтажной части	м3	1,1

	корпуса		
18	Монтаж металлического оцинкованного отлива на карнизный свес размером 375x150мм в двухэтажной и трехэтажной части корпуса	п.м.	13,5
19	Замена металлической входной двери 2000x1150мм	шт.	1,0
20	Устройство ж/б отмостки L=12,1м размером 400x100мм с использованием арматурной сетки А500С 6мм ячейками 150x150	м3	0,48
21	Заделка швов кладки из кирпича цементным раствором 30% от общей площади поверхности фасада ($S_{\text{фасада}}=71,7\text{м}^2$)	м2	21,5
22	Грунтовка и покраска стен фасада из кирпича за 2 раза в/э акриловой фасадной краской	м2	71,7
23	Грунтовка и окраска откосов дверных и оконных проемов за 2 раза в/э акриловой фасадной краской	м2	1,0
3. Ремонт стен фасада со стороны корпуса 53			
24	Демонтаж деформированного металлического отлива с карнизного свеса 375x150мм	п.м.	11,3
25	Перекладка кирпичного карниза с перевязкой со старой кладкой в 4 кирпича в двухэтажной и трехэтажной части корпуса	м3	1,4
26	Монтаж металлического оцинкованного отлива на карнизный свес размером 375x150мм в двухэтажной и трехэтажной части корпуса	п.м.	15,9
27	Замена металлической двустворчатой входной двери 1900x1500мм	шт.	1
28	Замена металлической входной двери 2200x950мм	шт.	1
29	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые, одностворчатые размером 1450x1000мм	шт.	4
30	Установка глухого пластикового оконного блока размером 2640x1000	шт.	1
31	Зачистка металлической щеткой поверхности, грунтовка ГФ-021 и окраска ПФ-115 за 2 раза оконных решеток	м2	5,76
32	Устройство ж/б отмостки L=24,7м размером 400x100мм с использованием арматурной сетки А500С 6мм ячейками 150x150	м3	0,99
33	Заделка швов кладки из кирпича цементным раствором 30% от общей площади поверхности фасада ($S_{\text{фасада}}=180,65\text{м}^2$)	м2	54,2
34	Грунтовка и покраска стен фасада из кирпича за 2 раза в/э акриловой фасадной краской	м2	180,65
35	Грунтовка и окраска откосов дверных и оконных проемов за 2 раза в/э акриловой фасадной краской	м2	4,87
4. Ремонт стен фасада со стороны корпуса 26			
36	Демонтаж деформированного металлического отлива с карнизного свеса 375x150мм	п.м.	2,0
37	Перекладка кирпичного карниза с перевязкой со старой кладкой в 4 кирпича в двухэтажной и трехэтажной части корпуса	м3	0,5
38	Монтаж металлического оцинкованного отлива на карнизный свес размером 375x150мм в двухэтажной и трехэтажной части корпуса	п.м.	6,56

39	Замена металлической входной двери 2200x950мм	шт.	1
40	Устройство ж/б отмостки L=6,56м размером 400x100мм с использованием арматурной сетки А500С 6мм ячейками 150x150	м3	0,26
41	Заделка швов кладки из кирпича цементным раствором 30% от общей площади поверхности фасада ($S_{\text{фасада}}=64,83\text{м}^2$)	м2	19.5
42	Грунтовка и покраска стен фасада из кирпича за 2 раза в/э акриловой фасадной краской	м2	64,83
43	Грунтовка и окраска откосов дверных проемов за 2 раза в/э акриловой фасадной краской	м2	0,80
5. Ремонт стен фасада со стороны корпуса 12А			
44	Демонтаж 3 неиспользуемых металлических труб d=110мм	п.м.	48,3
45	Демонтаж деформированного металлического отлива с карнизного свеса 375x150мм	п.м.	2,0
46	Перекладка кирпичного карниза с перевязкой со старой кладкой в 4 кирпича в двухэтажной и трехэтажной части корпуса	м3	1.8
47	Монтаж металлического оцинкованного отлива на карнизный свес размером 375x150мм в двухэтажной и трехэтажной части корпуса	п.м.	15,9
48	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые, одностворчатые размером 1450x1000мм	шт.	4
49	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые, одностворчатые размером 1450x1450мм	шт.	4
50	Зачистка металлической щеткой поверхности, грунтовка ГФ-021 и окраска ПФ-115 за 2 раза оконных решеток	м2	14,17
51	Устройство ж/б отмостки L=24,7м размером 400x100мм с использованием арматурной сетки А500С 6мм ячейками 150x150	м3	0,99
52	Заделка швов кладки из кирпича цементным раствором 30% от общей площади поверхности фасада ($S_{\text{фасада}}=193.31\text{м}^2$)	м2	58.0
53	Грунтовка и покраска стен фасада из кирпича за 2 раза в/э акриловой фасадной краской	м2	193,31
54	Грунтовка и окраска откосов дверных и оконных проемов за 2 раза в/э акриловой фасадной краской	м2	4,29
6. Прочие работы			
55	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 9м	м2	545,09
56	Устройство и разборка защитной сетки на леса	м2	545,09
57	Погрузка и вывоз мусора	Контейнер 8м3	2

Исп. Багиров Р.И. 
8-495-780-54-45 (доб. 711)


**Начальник
СЭ «СОКОЛ»
ХАРЛАМОВА З.А.**

